



(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

11.08.26. Сергеев Е.Н.
(дата) (фамилия, инициалы)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание	№ от 11 августа 2026г.
Название объекта, инв. №	"ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС №2 " инв. №00000016
Основание:	БП 4/26 "Организация столярного участка"

на выполнение работ по ремонту кровли помещения №15 и карнизов помещения № 1 и №15 "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС №2 " инв. №00000016

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
Помещение №1			
1	Демонтаж отлива оцинкованного на парапете	м	34
2	Демонтаж кирпичного парапета высотой 0,4 м	м	34
3	Выравнивание кирпичной кладки раствором по ремонтным местам	м ²	9
4	Устройство Г-образного карнизного свеса в водосточные желоба	м	34
5	Грунтовка и устройство рулонной кровли в один слой для гидроизоляции металлического листа	м ²	34
Помещение №15			
1	Демонтаж карнизного свеса сэндвич панели	м	36
2	Укрытие сэндвич панели карниза уголком	м	36
3	Грунтовка с окраской за 2 раза металлического сэндвич листа С60	м ²	311
4	Устройство сборных (сухих) стяжек из двух огрунтованных со всех сторон праймером хризотилцементных прессованных плоских листов толщиной 10 мм, смонтированных на металлическом сэндвич листе С60 и скрепленных таким образом, чтобы стыки плит в разных слоях не совпадали. С последующим креплением анкерами типа "бабочка Моли" к профилированному листу	м ²	311
5	Грунтовка и устройство рулонной кровли в один слой	м ²	311
6	Монтаж креплений желобов с разметкой мест установки	м	36
7	Установка водосточных желобов	м	40
8	Монтаж стыковочных элементов.	шт	20
9	Установка водосточных воронок из отдельных деталей и присоединение патрубка воронки к трубопроводу	шт	2
10	Установка стока желоба.	шт	2
11	Установка универсальных наконечников.	шт	8
12	Устройство водосточных труб по торцам строения	м	15
13	Установка колен трубы	шт	2

Материалы			
1	Желоб водосточный 120x86 мм 2 м оцинкованный ГОСТ 7623-84	м	44
2	Кронштейн для желоба 120x86 мм оцинкованный ГОСТ 9045-93	шт	40
3	Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	15
4	Колено трубы 67° для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	2
5	Трубы водосточные, диаметр 120 мм ГОСТ 7623-75	м	17
6	Воронки водосточные	шт	2
7	Уголок окрашенный карнизный металлический наружный 150x150	м	36
8	Г-образный карнизный свес	м	37
9	Праймер битумный Технониколь №01, ТУ 5775-011-17925162-2003	л	198
10	Материал наплавляемый Унифлекс ЭКП, ГОСТ 30547-96	м ²	397
11	Сухая цементно -песчаная смесь М150 ГОСТ 31357-2007	кг	100
12	Хризотилцементный прессованный плоский лист толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м ²	311
13	Грунтовка ГФ-021 универсальная антикоррозионная "Эмпилс" ГОСТ 25129-2020	кг	31
14	Эмаль ПФ-115 "Эмпилс" ГОСТ 6465-2023	кг	62

Примечание:

- 1 В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
- 2 Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
- 3 Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
- 4 Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
- 5 Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП 17.13330.2017, СП 30.13330.2020

Главный специалист по ЗиС
(должность)


(подпись)

11.08.2024
(дата)

С.М. Лихоносов
(фамилия, инициалы)

Схема расположения ремонтируемого участка

